



WITZENHÄUSER WASSER VER- UND ENTSORGUNG Erneuerung Kernstadt 2. BA 2012 - 2013

Die Stadt Witzenhausen beabsichtigte die grundlegende Erneuerung im Innenstadtbereich für die Straßen Kirchstraße, Am Kirchplatz. Die Erneuerung der Oberflächen erfolgt durch die Stadt Witzenhausen. Neben der Erneuerung der Oberflächen ist geplant, das Leitungsnetz einzelner Versorger umfassend zu erneuern bzw. zu erweitern.

In diesem Zusammenhang wurden einzelne Haltungen der Mischwasserkanalisation DN300 und DN400 aufgrund ihres Zustandes mitausgetauscht. Des Weiteren wurden im Anschluss an die Hauptleitungen alle Hausanschlüsse im öffentlichen Straßenraum erneuert. Neben den Arbeiten an der Mischwasserkanalisation wurde auch die Wasserleitung DN125 und DN150 inklusive Hausanschlüsse vollständig erneuert.

Zusammenfassung

Auftraggeber	Witzenhäuser Wasser Ver- u. Entsorgung
Ort	Hinter dem Deich 9, 37213 Witzenhausen
DSP	Planung, Bauleitung
Jahr	2012 bis 2013

Zudem haben sich die Stadtwerke Witzenhausen dazu entschlossen den Innenstadtbereich mit Fernwärme DN50 bis DN250 zu erschließen und Vorsorge für die zukünftige Stromversorgung zu treffen. Hierzu wurden für die Fernwärme Hauptleitungen und Hausanschlüsse verlegt. Zur Sicherstellung der zukünftigen Stromversorgung wurden beidseitig Kabelleerrohre verlegt. Die Wiederherstellung der Straßenoberfläche erfolgte im Anschluss an die Verlegungsarbeiten der Kanalisation, der Wasserleitung, der Fernwärmeleitung und der Kabelleerrohrverlegung, im Auftrag der Stadt Witzenhausen.

Objekt	Länge	Bausumme netto
Kanal	100 m	200.000 €
Wasser	300 m	140.000 €
Fernwärme	300 m	320.000 €
Kabelleerrohre	1.800 m	90.000 €